Газета центральних органів виконавчої влади України
УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 грудня 2013 р.
№ 1050-р
Київ

Про затвердження проекту та титулу будови "Будівництво Канівської ГАЕС"

1. Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловості проект "Будівництво Канівської ГАЕС", розроблений публічним акціонерним товариством "Укргідропроект" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:

площа ділянки, гектарів	—	260,5
встановлена потужність, МВт:		
у турбінному режимі роботи	—	1000
у насосному режимі роботи	—	1040
річне виробництво електроенергії, млн. кВт•г	—	1038
будівля:		
передбачені планом розміри, метрів	—	90,83×102
кількість гідроагрегатів, одиниць	—	4
тип турбін	—	РОНТ-В-675
потужність одного гідроагрегату, МВт:		
у турбінному режимі роботи	—	250
у насосному режимі роботи	—	260
позначка осі робочого колеса, метрів	—	+76
верхня акумулювальна водойма:		
позначка гребеня, метрів	—	+204
нормальний підпірний рівень, метрів	—	+202
відмітка рівня мертвого об'єму, метрів	—	+180
довжина дамби по гребеню, метрів	—	3972,3
ширина дамби по гребеню, метрів	—	10

максимальна висота дамби, метрів	—	74
корисний об’єм (між нормальним підпірним рівнем і рівнем мертвого об’єму), млн. куб. метрів	—	17
нижня водойма, метрів:		
нормальний підпірний рівень	—	+91,5
відмітка рівня мертвого об’єму	—	+91
форсований підпірний рівень у створі	—	+92,8
напірні водоводи:		
тип	—	сталезалізобетонні
діаметр, метрів	—	8
довжина, метрів	—	900,78
кількість, одиниць	—	4
КРУЕ-330 кВ:		
напруга, кВ	—	330
кількість виводів повітряних ліній (ПЛ-330 кВ), одиниць	—	4
загальна кошторисна вартість, тис. гривень	—	11 984 283,064
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	4 647 765,332
устаткування	—	4 619 212,89
пусконалагоджувальних робіт	—	52 036,458
інші витрати	—	2 665 268,384
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 грудня 2012 р., тис. гривень	—	49 372,018
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	121,224
інші витрати	—	49 250,794
крім того, витрати на будівництво житла та об’єктів соціального призначення, тис. гривень	—	302 000
тривалість будівництва, місяців	—	78
перша черга будівництва		
будівля:		
кількість гідроагрегатів, одиниць	—	1
тип турбін	—	РОНТ-В-675
потужність одного гідроагрегату, МВт:		
у турбінному режимі роботи	—	250
у насосному режимі роботи	—	260
передбачені планом розміри, метрів	—	90,83×102
позначка осі робочого колеса	—	+76
верхня акумулювальна водойма,		

метрів:		
максимальна позначка гребеня	—	+204
рівень води	—	+186,3
нижня водойма, метрів:		
нормальний підпірний рівень	—	+91,5
відмітка рівня мертвого об’єму	—	+91
форсований підпірний рівень у створі	—	+92,8
кількість напірних водоводів, одиниць	—	2
кількість виводів повітряних ліній (ПЛ-330 кВ) КРУЕ-330 кВ, одиниць	—	2
загальна кошторисна вартість першої черги будівництва, тис. гривень	—	7 380 631,992
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	3 909 271,7
устаткування	—	1 765 327,39
пусконалагоджувальних робіт	—	23 090,672
інші витрати	—	1 682 942,23
із загальної кошторисної вартості першої черги виконано станом на 1 грудня 2012 р., тис. гривень	—	49 372,018
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	121,224
інші витрати	—	49 250,794
друга черга будівництва будівля:		
кількість гідроагрегатів, одиниць	—	1
тип турбін	—	РОНТ-В-675
верхня акумулювальна водойма, метрів:		
максимальна позначка гребеня	—	+204
рівень води	—	+191,8
кількість напірних водоводів, одиниць	—	1
кількість виводів повітряних ліній (ПЛ-330 кВ) КРУЕ-330 кВ, одиниць	—	1
загальна кошторисна вартість другої черги будівництва, тис. гривень	—	1 631 737,293
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	285 846,676
устаткування	—	974 308,467
пусконалагоджувальних робіт	—	9 510,809
інші витрати	—	362 071,341

третя черга будівництва		
будівля:		
кількість гідроагрегатів, одиниць	—	1
тип турбін	—	РОНТ-В-675
верхня акумулювальна водойма, метрів:		
максимальна позначка гребеня	—	+204
рівень води	—	+196,85
кількість напірних водоводів, одиниць	—	1
кількість виводів повітряних ліній (ПЛ-330 кВ) КРУЕ-330 кВ, одиниць	—	1
загальна кошторисна вартість третьої черги будівництва, тис. гривень	—	1 858 743,15
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	355 072,628
устаткування	—	1 110 339,604
пусконалагоджувальних робіт	—	9 924,203
інші витрати	—	383 406,715
четверта черга будівництва		
будівля:		
кількість гідроагрегатів, одиниць	—	1
тип турбін	—	РОНТ-В-675
верхня акумулювальна водойма, метрів:		
позначка гребеня	—	+204
нормальний підпірний рівень	—	+202
загальна кошторисна вартість четвертої черги будівництва, тис. гривень	—	1 113 170,629
у тому числі:		
будівельно-монтажних робіт	—	97 574,328
устаткування	—	769 237,429
пусконалагоджувальних робіт	—	9 510,774
інші витрати	—	236 848,098

2. Затвердити титул будови (об’єкта) “Будівництво Канівської ГАЕС”, будівництво якої розпочалось у 2008 році, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 965 “Про затвердження техніко-економічного обґрунтування та титулу спорудження Канівської ГАЕС”.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Титул, що додається читайте тут